

Pan
Zdeněk Vladyka
projektant dopravních staveb
Na Honech I 5540
760 05 Zlín

Váš dopis značky / ze dne

5.10.2023

Vyřizuje: Zdeněk Vladyka

Tel.: 775 366 214

E-mail: zvladyka@seznam.cz

Naše značka

3606/BD/2023

Vyřizuje / linka

Ing. Bednařík

Datum:

8.11.2023

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného stavebního povolení k sítím veřejného osvětlení v naší správě ve vztahu k akci „Vybudování parkovací plochy na ul. Moravská v Kroměříži“ v katastrálním území Kroměříž. Investorem stavby je Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž. Posuzováno podle výkresu č. 03 v měřítku 1:250, číslo zakázky ZV 51-2023, datum 05/2023.

K Vaši žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.

V prostoru výše uvedené stavby „Vybudování parkovací plochy na ul. Moravská v Kroměříži“ v katastrálním území Kroměříž se nenachází zařízení veřejného osvětlení v naší správě – kabelové vedení VO. Ke styku a křížení se stávající soustavou VO dojde v místě napojení v ulici Moravská při napojení na stávající kabelové vedení VO.

Projektant projednal s námi, jako s budoucími správci sítě VO, podmínky veřejného osvětlení k výstavbě „Vybudování parkovací plochy na ul. Moravská v Kroměříži“ (použití dvou kusů 6m stožárů, jednoho kusu 8m stožáru, svítidla VO použít od firmy TREVOS, teplota světla do 3000K s funkcí ASTRO-DIM - noční útlum na 60% od 22,00 hod. do 04,00 hod., nové kabely VO typu CYKY-J 4x10 uložené v celé trase v chráničce o průměru 63 mm., pro zemnicí vedení použít pásek FeZn 30x4, odbočky pro uzemnění stožárů ze zemnicího drátu FeZn o průměru 10 mm, napojení nových tras kabelů v nejbližším stožáru VO, uložení kabelu VO pod komunikací Moravská a parkovištěm do chráničky o průměru 110 mm s přesahem 1m na každé straně komunikace.

Dojde ke vstupu do ochranného pásma stávající trasy VO a stožáru VO, dále ke křížení se stávající trasou kabelového vedení VO a to ve výše uvedeném prostoru. Stávající kabel VO je uložen v hloubce 500 až 800mm v zeleném pásu mezi chodníkem a místní komunikací po levé straně komunikace v ulici Moravská ve směru k ulici Vrobelova.

V případě provádění veškerých stavebních prací týkajících se zařízení VO jinou firmou bude po dokončení akce požadováno předání veškeré písemné dokumentace týkající se stavby (el. revizní zpráva, geodetické zaměření, platná PD včetně zákresů všech změn a oprav, certifikáty od použitých prvků VO, atest od rozvaděče, kopie stavebního deníku, fotodokumentace v digitální podobě pořízené v jednotlivých fázích stavebních prací).

V případě provádění veškerých stavebních prací týkajících se zařízení a soustavy VO naší firmou KTS, s.r.o. zajistí veškeré výše uvedené náležitosti, jako budoucí vlastník a provozovatel, sama.

Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) před zahájením zemních a výkopových prací **požádat předem o provedení vytýčení stávající kabelové trasy VO**. Vytýčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd.VO, pan Látal Josef, tel.: 604 290 533,
- 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností,
- 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO **požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně**,
- 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem výkopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.,
- 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.,
- 6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost **neprodleně oznámit správci sítě VO a veškeré práce spojené s opravami a haváriemi, způsobené stavebními pracemi, hradí investor nebo dodavatel stavby**,
- 7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž,
- 8) **v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.),**
- 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.

Poznámka:

KTS s.r.o. si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek výše uvedeného vyjádření při zahájení stavby, v jejím průběhu, nebo při konečném řízení stanoveného v souhlasu stavebního úřadu s provedením stavby – viz zákon 183/2006 Sb. paragraf 119 – ke kterému žádáme být pozváni.

K výše uvedené akci nemáme pro účely společného stavebního povolení žádné jiné připomínky a požadavky.

Vyjádření má platnost do 08.11.2024.

Příloha:

Kroměřížské technické služby, s.r.o.
Provoz veřejné osvětlení, elektromontáže
Kaplanova 2959
767 01 Kroměříž -10-



Ing. Bednařík Drahošlav
Technik sítí VO-KTS, s.r.o.

Telefon: 721 130 167

mobil:

e-mail: bednarik@kmts.cz