

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 07/2025

Akce:	Domov pro seniory U kašny Výměna výtahů v budovách A+B, D	Z. č.:	1649/25
Projekt:	D.1.2 - Technika prostředí staveb D.1.2.5 - TPS - silnoproud	A. č.:	
Investor:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	Smlouva:	
Zpracovatel:	TEVA Elektro s.r.o.		

Základní náklady

Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Datum:**Vypracoval:** ing. R. Tesař**Kontroloval:** Ing. Radek Tesař

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže								
<u>Spojovací systémy</u>								
A11 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 12 otv.	ks	3,00						
X16 H25 GNP5 LGR - Odbočná krabice X 16 s rozbočovací svorkovnicí hlavního vedení	ks	2,00						
<u>SVORKOVNICE KRABICOVÁ</u>								
2273-203 3x0,5-2,5mm ²	ks	15,00						
<u>Systém instalačních kanálů WDK</u>								
WDK 25025 Kanál vkladací plastový 25x25 šedý délka 2m	m	22,00						
WDK 40040 Kanál vkladací plastový 40x40 šedý délka 2m	m	18,00						
<u>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE</u>								
CYKY-O 3x1,5 , pevně	m	6,00						
CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	16,00						
CYKY-J 5x4 , pevně	m	12,00						
CYKY-J 5x10 , pevně	m	7,00						
<u>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</u>								
CYY 10 mm ² , Z/Ž, pevně	m	18,00						
<u>SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ TĚLESA</u>								
Beghelli SpA 236SD BS100 LED 2X36 SD 4000K	kmpl	3,00						
<u>JISTIČ MALÝ, 3POLOVÝ, Ik=10kA</u>								
IC60H 3P 20A C Jistič IC60H 3P 20A C	ks	1,00						
<u>DROBNÉ STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE</u>								
Sekání kapes, průrazy apod.	kmpl	1,00						
Provedení požární ucpávky	kmpl	3,00						
<u>HODINOVÉ ZÚCTOVACÍ SAZBY</u>								
Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla(vrutky, šrouby, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásy apod.)	kmpl	1,00						
Uprava stavajících rozvaděčů, vč. úpravy plechových dílů a krytů	hod	4,00						
Montaz a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.)	hod	4,00						
Demontáž stávajících prvků	hod	8,00						
Vyhledání připojovacích míst	hod	2,00						
Koordinace prací s ostatními profesemi	hod	8,00						
Dodavatelská dokumentace vč. skutečného provedení	hod	16,00						
<u>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</u>								
<u>DLE ČSN 331500</u>								
Revizní technik	hod	16,00						
Podružný materiál								
Elektromontáže - celkem								