

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Zateplení objektu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	SO-01 Budova "B" a "D"		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
AKTÉ16/01	Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž		Náklady na m.j.	0
Projektant	AKTÉ projekt s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AKTÉ projekt s.r.o.			
Objednatel	Město Kroměříž			
Dodavatel	určen ve výběrovém řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		0 Kč
DPH		21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet : 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
31 Zdi podpěrné a volné	0	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M11 Hromosvod	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu zateplení soklu pod terénem: V ul. Nábělkova - výtah: $(16,26+2,85-0,8)*0,8$ V Hus.nám: $7*0,8$ S: $(1+5,3+1,1+16,3)*0,8$	m2	39,21		
					14,65	
					5,60	
					18,96	
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm zateplení soklu pod terénem: V ul. Nábělkova - výtah: $(16,26+2,85-0,8)*0,8$ V Hus.nám: $7*0,8$ S: $(1+5,3+1,1+16,3)*0,8$	m2	39,21		
					14,65	
					5,60	
					18,96	
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 zateplení soklu pod terénem: V ul. Nábělkova - výtah: $(16,26+2,85-0,6)*0,6*0,4$ V Hus.nám: $7*0,6*0,4+15*0,8*0,5$ S: $(1+5,3+1,1+16,3)*0,6*0,4$	m3	17,81		
					4,44	
					7,68	
					5,69	
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 10000 m hornina z výkopů pro zateplení soklu: V ul. Nábělkova - výtah: $(16,26+2,85-0,6)*0,6*0,4$ V Hus.nám: $7*0,6*0,4+15*0,8*0,5$ S: $(1+5,3+1,1+16,3)*0,6*0,4$	m3	17,81		
					4,44	
					7,68	
					5,69	
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km hornina z výkopů pro zateplení soklu: $17,81*2$	m3	35,62		
					35,62	
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m hornina z výkopů pro zateplení soklu: $17,81*2$	m3	35,62		
					35,62	
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 hornina z výkopů pro zateplení soklu: $17,81$	m3	17,81		
					17,81	
8	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm zateplení soklu pod terénem: V ul. Nábělkova - výtah: $(16,26+2,85-0,45)*0,45*0,4$ V Hus.nám: $7*0,45*0,4+15*0,65*0,4$ S: $(1+5,3+1,1+16,3)*0,45*0,4$	m2	12,78		
					3,36	
					5,16	
					4,27	
9	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm zateplení soklu pod terénem: V ul. Nábělkova - výtah: $(16,26+2,85-0,65)*0,65$ V Hus.nám: $7*0,65+15*0,65$ S: $(1+5,3+1,1+16,3)*0,65$	m2	41,70		
					12,00	
					14,30	
					15,41	
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zateplení soklu pod terénem: V ul. Nábělkova - výtah: $(16,26+2,85-0,65)*0,65$ V Hus.nám: $7*0,65$ S: $(1+5,3+1,1+16,3)*0,65$	m2	31,95		
					12,00	
					4,55	
					15,41	
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. V Hus.nám - vymývaná dlažba 600/400mm: $15*0,6$	m2	9,00		
					9,00	
12	5924626092	Dlaždice 600/400/40 vymývaná V Hus.nám - vymývaná dlažba: $15*0,6*1,01$	m2	9,09		
					9,09	
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
13	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC dozdívka parapetu v garáži: $2,4*0,6*0,93$	m3	1,34		
					1,34	
Celkem za		31 Zdi podpěrné a volné				
Díl: 34		Stěny a příčky				

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace SDK podhled v garážích 1.np:(2,4+9)*5*2	m2	114,00 114,00		
	Celkem za	34 Stěny a příčky				
Díl:	61	Upř. povrchů vnitřní				
15	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1.pp:2,25*0,46*6+2,25*0,43*4+2,25*1,4*2+1,2*1,7+0,95*2,02 2,25*0,65*4+0,85*0,65+0,9*2,02 1.np:2,4*1,77*8+2,4*0,7+2,4*1,77*7+2,4*0,75*2+2,4*1,45*3 0,95*2,05+1,2*1,4+2,4*0,95 2.np:2,4*2,1*8+2,4*1,77*12+2,4*0,7+2,4*0,75*2+1,05*2,67 2,4*1,45*3+1,2*1,4+0,95*2,05+1,45*2,4 3.np:2,4*2,1*8+2,4*1,77*12+2,4*0,7+2,4*0,75*2+1,05*2,67 2,4*1,45*3+0,95*2,05+1,2*1,4+1,45*1,45 4.np:2,4*2,1*8+2,25*1,65*11+2,25*0,6+2,4*1,77+2,4*0,75*2 1,05*3,5+2,4*1,45*3+0,95*2,05+1,2*1,4+1,45*1,45	m2	456,58 20,34 8,22 79,44 5,91 99,38 17,55 99,38 16,17 90,36 19,85		
16	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. ostění u vyměňovaných otvorů (venek i vnitřek): 1.pp:(2,25+0,46)*4*6 (2,25+0,43)*4*4 (2,25+1,4)*4*2 (1,2+1,7)*4 (0,95+2,02*2)*2 (2,25+0,65)*4*4 (0,85+0,65)*4 (0,9+2,02)*4 1.np:(2,4+1,77)*4*15 (2,4+0,7)*4 (2,4+0,75)*4*2 (2,4+1,45)*4*3 (0,95+2,05*2)*2 (2,4+0,95)*4 (1,2+1,4)*4 2.np:(2,4+2,1)*4*8 (2,4+1,77)*4*12 (2,4+0,7)*4 (2,4+0,75)*4*2 (1,05+2,67)*4 (2,4+1,45)*4*3 (1,2+1,4)*4 (0,95+2,05*2)*2 (1,45+2,4*2)*2 3.np:(2,4+2,1)*4*8 (2,4+1,77)*4*12 (2,4+0,7)*4 (2,4+0,75)*4*2 (1,05+2,67)*4 (2,4+1,45)*4*3 (0,95+2,05*2)*2 (1,2+1,4)*4 (1,45+1,45)*4 4.np:(2,4+2,1)*4*8	m	2 006,84 65,04 42,88 29,20 11,60 9,98 46,40 6,00 11,68 250,20 12,40 25,20 46,20 10,10 13,40 10,40 144,00 200,16 12,40 25,20 14,88 46,20 10,40 10,10 12,50 144,00 200,16 12,40 25,20 14,88 46,20 10,10 10,40 11,60 144,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(2,25+1,65)*4*11		171,60		
		(2,25+0,6)*4		11,40		
		(2,4+1,77)*4		16,68		
		(2,4+0,75)*4*2		25,20		
		(1,05+3,5)*4		18,20		
		(2,4+1,45)*4*3		46,20		
		(0,95+2,05*2)*2		10,10		
		(1,2+1,4)*4		10,40		
		(1,45+1,45)*4		11,60		
17	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	209,85		
		část ostění u vyměřovaných otvorů:				
		1.pp:(2,25+0,46*2)*0,2*6		3,80		
		(2,25+0,43*2)*0,2*4		2,49		
		(2,25+1,4*2)*0,3*2		3,03		
		(1,2+1,7*2)*0,3		1,38		
		(0,95+2,02*2)*0,3		1,50		
		(2,25+0,65*2)*0,2*4		2,84		
		(0,85+0,65*2)*0,2		0,43		
		(0,9+2,02*2)*0,3		1,48		
		1.np:(2,4+1,77*2)*0,3*15		26,73		
		(2,4+0,7*2)*0,3		1,14		
		(2,4+0,75*2)*0,3*2		2,34		
		(2,4+1,45*2)*0,3*3		4,77		
		(0,95+2,05*2)*0,3		1,52		
		(2,4+0,95*2)*0,3		1,29		
		(1,2+1,4*2)*0,3		1,20		
		2.np:(2,4+2,1*2)*0,3*8		15,84		
		(2,4+1,77*2)*0,3*12		21,38		
		(2,4+0,7*2)*0,3		1,14		
		(2,4+0,75*2)*0,3*2		2,34		
		(1,05+2,67*2)*0,3		1,92		
		(2,4+1,45*2)*0,3*3		4,77		
		(1,2+1,4*2)*0,3		1,20		
		(0,95+2,05*2)*0,3		1,52		
		(1,45+2,4*2)*0,3		1,88		
		3.np:(2,4+2,1*2)*0,3*8		15,84		
		(2,4+1,77*2)*0,3*12		21,38		
		(2,4+0,7*2)*0,3		1,14		
		(2,4+0,75*2)*0,3*2		2,34		
		(1,05+2,67*2)*0,3		1,92		
		(2,4+1,45*2)*0,3*3		4,77		
		(0,95+2,05*2)*0,3		1,52		
		(1,2+1,4*2)*0,3		1,20		
		(1,45+1,45*2)*0,3		1,31		
		4.np:(2,4+2,1*2)*0,3*8		15,84		
		(2,25+1,65*2)*0,3*11		18,32		
		(2,25+0,6*2)*0,3		1,04		
		(2,4+1,77*2)*0,3		1,78		
		(2,4+0,75*2)*0,3*2		2,34		
		(1,05+3,5*2)*0,3		2,42		
		(2,4+1,45*2)*0,3*3		4,77		
		(0,95+2,05*2)*0,3		1,52		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,2+1,4*2)*0,3		1,20		
		(1,45+1,45*2)*0,3		1,31		
18	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	2,23		
		dozdívka parapetu v garáži:2,4*0,93		2,23		
19	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	571,83		
		APU lišta:				
		V ul. Nábělkova - výtah:2,4*14+1,77*4+2,1*24+3,1+3,4*2		100,98		
		V Hus.nám:2,4+11,55*2+2,4*19+1,77*38+2,4*4+0,7*8+2,35+2,57*2		161,05		
		S:2,4*4+1,77*8+2,4*8+0,75*16+2,4*4+1,45*8+1,31+2,26*2		81,99		
		1,05*2+2,67*4+1,05+3,5*2		20,83		
		J dvůr:2,4*10+1,45*20+1,2*3+1,4*6+0,95+2,02*2		69,99		
		Vdvůr:1,2+0,65*2+0,95*4+2,05*8		22,70		
		Z dvůr:2,4+1,77*2+2,4*12+2,1*24+2,4+0,95*2+3,1+3,4*2		99,34		
		J soused:1,45+2,4*2+1,45*6		14,95		
20	283502113	Profil okenní EKO s tkaninou l=1,6 m	m	571,83		
		APU lišta:				
		V ul. Nábělkova - výtah:2,4*14+1,77*4+2,1*24+3,1+3,4*2		100,98		
		V Hus.nám:2,4+11,55*2+2,4*19+1,77*38+2,4*4+0,7*8+2,35+2,57*2		161,05		
		S:2,4*4+1,77*8+2,4*8+0,75*16+2,4*4+1,45*8+1,31+2,26*2		81,99		
		1,05*2+2,67*4+1,05+3,5*2		20,83		
		J dvůr:2,4*10+1,45*20+1,2*3+1,4*6+0,95+2,02*2		69,99		
		Vdvůr:1,2+0,65*2+0,95*4+2,05*8		22,70		
		Z dvůr:2,4+1,77*2+2,4*12+2,1*24+2,4+0,95*2+3,1+3,4*2		99,34		
		J soused:1,45+2,4*2+1,45*6		14,95		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
21	602011187RS2	Omítka stěn tenkovrstvá silikonová bílá ryhovaná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	2,12		
		zapravení čel balkonů:2*0,15*4		1,20		
		zapravení čel stříšky vstupu:(3,55+1,28*2)*0,15		0,92		
22	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	560,72		
		1.pp:2,25*0,46*6+2,25*0,43*4+2,25*1,4*2+1,2*1,7+0,95*2,02		20,34		
		2,25*0,65*4+0,85*0,65+0,9*2,02		8,22		
		1.np:2,4*1,77*8+2,4*0,7+2,4*1,77*7+2,4*0,75*2+2,4*1,45*3		79,44		
		0,95*2,05+1,2*1,4+2,4*0,95		5,91		
		2.np:2,4*2,1*8+2,4*1,77*12+2,4*0,7+2,4*0,75*2+1,05*2,67		99,38		
		2,4*1,45*3+1,2*1,4+0,95*2,05+1,45*2,4		17,55		
		3.np:2,4*2,1*8+2,4*1,77*12+2,4*0,7+2,4*0,75*2+1,05*2,67		99,38		
		2,4*1,45*3+0,95*2,05+1,2*1,4+1,45*1,45		16,17		
		4.np:2,4*2,1*8+2,25*1,65*11+2,25*0,6+2,4*1,77+2,4*0,75*2		90,36		
		1,05*3,5+2,4*1,45*3+0,95*2,05+1,2*1,4+1,45*1,45		19,85		
		vrata, výtah, schodiště, vchod.				
		dveře:3,1*3,4*2+(1,6+1,3)*17+2,4*11,55+2,35*2,57		104,14		
23	622323014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	116,29		
		V od ul. Nábělkova po výtah:15,7+0,16*2+2,33		18,35		
		V Husovo nám.:2,385+22,15+1,26		25,80		
		S:5,27+15,77		21,04		
		J dvůr:9,28+1,5		10,78		
		V dvůr:5,745		5,75		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z dvůr:18,43+1,1+15,05		34,58		
24	622323124RV1	Zateplovací systém sokl, EPS P tl. 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	76,86		
		V od ul. Nábělkova po výtah:(6,57+1,08+0,16)*(1,2+0,9)/2		8,20		
		(1,13+0,16+3,82)*0,9+2,31*0,9		6,68		
		J dvůr:(9,28+0,33+0,21)*0,3		2,95		
		V dvůr:(5,745-0,95)*0,3		1,44		
		Z dvůr:6,035*0,3+1,5*1,4/2+12,595*0,3		6,64		
		(1,1+11,95)*0,3		3,92		
		zateplení soklu 600mm pod terénem a min. 300mm nad terén (140mm):				
		V ul. Nábělkova - výtah:(15,74+2,18)*0,6		10,75		
		V Hus.nám:(2,385+3,1+15)*1,1		22,53		
		odpočet otvorů:-2,25*0,46*6		-6,21		
		S:(5,3+1,25+16,3)*1,1		25,14		
		odpočet otvorů:-((1,3*1+2,25*0,43*4)		-5,17		
25	622323334RT3	Zateplovací syst. fasáda, EPS šedý,tl.140 mm s omítkou silikonovou 3,1 kg/m2	m2	1 177,91		
		V ul. Nábělkova - výtah:15,7*3,8+13,07*10,7+0,16*2*2,5+2,33*16,5		238,75		
		odpočet otvorů:-((2,4*1,77*2+2,4*2,1*12+3,1*2,5)		-76,73		
		odpočet pásů z minerální vaty:-36,86		-36,86		
		V Hus.nám:(2,385+22,15+1,26)*14,11		363,97		
		odpočet otvorů:-((2,4*11,55+2,4*1,77*19+2,4*0,7*4+2,35*2,57)		-121,19		
		odpočet pásů z minerální vaty:-40,75		-40,75		
		S:(5,27+15,77)*14,11+(3,3+11,5*2)*0,4		307,39		
		odpočet otvorů:-				
		(2,4*1,77*4+2,4*0,75*8+2,4*1,45*4+1,31*1,3+1,05*2,67*2+1,05*3,5)		-56,30		
		odpočet pásů z minerální vaty:-38,905		-38,91		
		J dvůr:(9,28+1,5)*16,57		178,62		
		odpočet otvorů:-((2,4*1,45*10+1,2*1,4*3+0,95*1,72)		-41,47		
		odpočet pásů z minerální vaty:-27,7		-27,70		
		Vdvůr:5,745*16,57		95,19		
		odpočet otvorů:-((1,2*0,65+0,95*2,05*4)		-8,57		
		odpočet pásů z minerální vaty:-11,473		-11,47		
		Z dvůr:6,035*16,57+(12,595+1,165+12,375)*15,17+2,675*4,35-5,5*2,5		494,35		
		odpočet otvorů:-((2,4*1,77+2,4*2,1*12+2,4*0,95+3,1*3,1)		-76,62		
		odpočet pásů z minerální vaty:-((51,72+28,55)		-80,27		
		J soused:12,09*10,82		130,81		
		odpočet otvorů:-((1,45*2,4+1,45*1,45*2)		-7,69		
		odpočet pásů z minerální vaty:-6,675		-6,68		
26	622323734RT1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm s omítkou silikonovou 3,1 kg/m2	m2	242,63		
		pásky nad okny:				
		V ul. Nábělkova -				
		výtah:15,7*0,5*4+0,75*0,5+(0,77*2+0,16*2+1,08+3,1+1,13+0,75*4)*0,5		36,86		
		V Hus.nám:5*0,7+(13,9+18,9*2+22,8)*0,5		40,75		
		S:0,75*0,5*4		1,50		
		(15,77+0,4*2-1,05)*0,5*3		23,28		
		(15,77+0,4*2)*0,5		8,29		
		(3,3+0,4*2)*0,5*2		4,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,5*0,29*4		1,74		
		J dvůr:9,28*0,5*5+1,5*0,6*5		27,70		
		Vdvůr:2,66*0,5*5+1,7*0,7*4+0,21*0,3		11,47		
		Z dvůr:(18,43+1,1)*0,5*5+(0,655+2,13)*0,58+1,6*0,2*4		51,72		
		12,375*0,5*4+6,85*0,5+0,75*0,5		28,55		
		J soused:4,45*0,5*3		6,68		
27	622323734RV1	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	21,67		
		zateplení soklu 500mm nad sklepní okna (min. vata 140mm):				
		V Hus.nám:(2,385+3,1+15)*0,5		10,24		
		S:(5,3+1,25+16,3)*0,5		11,43		
28	622391001R00	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	16,10		
		podhledy balkonů:1,7*1,7*4		11,56		
		stříška vstupu:3,55*1,28		4,54		
29	622391121R00	Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2	m2	1 519,07		
		76,8575+1177,9085+242,6333+21,6675		1 519,07		
30	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	689,37		
		V ul. Nábělkova - výtah:2,4*14+3,1		36,70		
		V Hus.nám:2,4*24		57,60		
		S:2,4*16+1,05*3		41,55		
		J dvůr:2,4*10+1,2*3+0,95		28,55		
		Vdvůr:1,2+0,95*4		5,00		
		Z dvůr:2,4*14+3,1		36,70		
		J soused:1,45*3		4,35		
		lišta rohová:				
		V ul. Nábělkova - výtah:1,77*4+2,1*24+3,4*2+15,5+4*2		87,78		
		V Hus.nám:11,55*2+1,77*38+0,7*8+2,57*2+14,11		115,21		
		S:1,77*8+0,75*16+1,45*8+2,26*2+2,67*4+3,5*2+11,5*2+3,3+14,11		100,37		
		J dvůr:1,45*20+1,4*6+2,02*2+16,57		58,01		
		Vdvůr:0,65*2+2,05*8		17,70		
		Z dvůr:1,77*2+2,1*24+0,95*2+3,4*2+12,5		75,14		
		J soused:2,4*2+1,45*4		10,60		
		zapravení čel balkonů:2*4		8,00		
		zapravení čel stříšky vstupu:3,55+1,28*2		6,11		
31	622422111R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 %	m2	1 482,32		
		zateplované stěny nad				
		terénem:76,8575+1177,9085+242,6333+21,6675-36,75		1 482,32		
32	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	36,75		
		vyrovnávací omítka pod zateplení soklu pod terénem:				
		V ul. Nábělkova - výtah:(15,74+2,18)*0,6		10,75		
		V Hus.nám:(2,385+3,1+15)*0,6		12,29		
		S:(5,3+1,25+16,3)*0,6		13,71		
33	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	2,12		
		zapravení čel balkonů:2*0,15*4		1,20		
		zapravení čel stříšky vstupu:(3,55+1,28*2)*0,15		0,92		
34	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	1 107,26		
		APU lišta:				
		V ul. Nábělkova - výtah:2,4*14+1,77*4+2,1*24+3,1+3,4*2		100,98		
		V Hus.nám:2,4+11,55*2+2,4*19+1,77*38+2,4*4+0,7*8+2,35+2,57*2		161,05		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		S:2,4*4+1,77*8+2,4*8+0,75*16+2,4*4+1,45*8+1,31+2,26*2		81,99		
		1,05*2+2,67*4+1,05+3,5*2		20,83		
		J dvůr:2,4*10+1,45*20+1,2*3+1,4*6+0,95+2,02*2		69,99		
		Vdvůr:1,2+0,65*2+0,95*4+2,05*8		22,70		
		Z dvůr:2,4+1,77*2+2,4*12+2,1*24+2,4+0,95*2+3,1+3,4*2		99,34		
		J soused:1,45+2,4*2+1,45*6		14,95		
		lišta dilatační:				
		V ul. Nábělkova - výtah:2,5+17,3		19,80		
		S:15		15,00		
		J dvůr:16,87		16,87		
		J soused:4,65		4,65		
		rohová lišta:				
		V ul. Nábělkova - výtah:1,77*4+2,1*24+3,4*2+15,2+15+3,8*2		102,08		
		V Hus.nám:11,55*2+1,77*38+0,7*8+2,57*2+14,11		115,21		
		S:1,77*8+0,75*16+1,45*8+2,26*2+2,67*4+3,5*2+11,5*2+3,3+14,11		100,37		
		J dvůr:1,45*20+1,4*6+2,02*2+16,57		58,01		
		Vdvůr:0,65*2+2,05*8		17,70		
		Z dvůr:1,77*2+2,1*24+0,95*2+3,4*2+12,5		75,14		
		J soused:2,4*2+1,45*4		10,60		
35	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 482,32		
		zatepované stěny nad				
		terénem:76,8575+1177,9085+242,6333+21,6675-36,75		1 482,32		
36	R-622323731V01	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 30mm	m2	16,10		
		podhledy balkonů:1,7*1,7*4		11,56		
		stříška vstupu:3,55*1,28		4,54		
37	283502113	Profil okenní s tkaninou l=1,6 m	m	571,83		
		V ul. Nábělkova - výtah:2,4*14+1,77*4+2,1*24+3,1+3,4*2		100,98		
		V Hus.nám:2,4+11,55*2+2,4*19+1,77*38+2,4*4+0,7*8+2,35+2,57*2		161,05		
		S:2,4*4+1,77*8+2,4*8+0,75*16+2,4*4+1,45*8+1,31+2,26*2		81,99		
		1,05*2+2,67*4+1,05+3,5*2		20,83		
		J dvůr:2,4*10+1,45*20+1,2*3+1,4*6+0,95+2,02*2		69,99		
		Vdvůr:1,2+0,65*2+0,95*4+2,05*8		22,70		
		Z dvůr:2,4+1,77*2+2,4*12+2,1*24+2,4+0,95*2+3,1+3,4*2		99,34		
		J soused:1,45+2,4*2+1,45*6		14,95		
38	283502862	SK PVC dilatační lišta průběžná s tkaninou	m	56,32		
		V ul. Nábělkova - výtah:2,5+17,3		19,80		
		S:15		15,00		
		J dvůr:16,87		16,87		
		J soused:4,65		4,65		
39	55392740.A	Profil rohový ETICS ALU se síťovinou	m	479,11		
		V ul. Nábělkova - výtah:1,77*4+2,1*24+3,4*2+15,2+15+3,8*2		102,08		
		V Hus.nám:11,55*2+1,77*38+0,7*8+2,57*2+14,11		115,21		
		S:1,77*8+0,75*16+1,45*8+2,26*2+2,67*4+3,5*2+11,5*2+3,3+14,11		100,37		
		J dvůr:1,45*20+1,4*6+2,02*2+16,57		58,01		
		Vdvůr:0,65*2+2,05*8		17,70		
		Z dvůr:1,77*2+2,1*24+0,95*2+3,4*2+12,5		75,14		
		J soused:2,4*2+1,45*4		10,60		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	51,46		
		dorovnání parapetů po vybouraných oknech a nových osazených : do líce fasády:				
		1.pp:2,25*0,08*6+2,25*0,08*4+2,25*0,08*2+1,2*0,08		2,26		
		2,25*0,08*4+0,85*0,08		0,79		
		1.np:2,4*0,15*8+2,4*0,15+2,4*0,15*7+2,4*0,15*2+2,4*0,15*3		7,56		
		1,2*0,15+2,4*0,58		1,57		
		2.np:2,4*0,15*8+2,4*0,15*12+2,4*0,15+2,4*0,15*2+1,05*0,15		8,44		
		2,4*0,15*3+1,2*0,15+1,45*0,15		1,48		
		3.np:2,4*0,15*8+2,4*0,15*12+2,4*0,15+2,4*0,15*2+1,05*0,15		8,44		
		2,4*0,15*3+1,2*0,15+1,45*0,15		1,48		
		4.np:2,4*0,15*8+2,25*0,15*11+2,25*0,15+2,4*0,15+2,4*0,15*2		8,01		
		1,05*0,15+2,4*0,15*3+1,2*0,15+1,45*0,15		1,64		
		zapravení parapetů:				
		1.pp:2,45*0,45*3+2,45*0,35*4+2,4*0,6		8,18		
		zapravení prahů:				
		1.np až 4.np:0,95*0,43*4		1,63		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				
41	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	10,00		
		2/T - 1.pp - parapet dl. 2500mm, š. 550mm:2,5*4		10,00		
42	60775551	Krytka boční pro PVC parapety 600 mm oboustr. bílá	kus	8,00		
		2/T - 1.pp - parapet dl. 2500mm, š. 550mm:4*2		8,00		
43	60780018	Parapet interiér Postforming š. 550 mm s nosem	m	10,00		
		2/T - 1.pp - parapet dl. 2500mm, š. 550mm:2,5*4		10,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
44	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 912,05		
		V ul. Nábělkova:(15,7+1,2*2)*(15,5-1,8)-2,63*10,82		219,51		
		štit u výtahu:(2,31+1,2)*(17,2-1,8)		54,05		
		V Hus.nám:(2,385+22,15+1,2)*(15,5-1,8)		352,57		
		štit tř. 1.máje:(1,26+1,2)*(15,5-1,8)		33,70		
		S:(5,27+1,2+15,77+1,2*2+0,4*2+1,2*2)*(15,5-1,8)		381,41		
		J dvůr:(9,28+1,2+1,5)*(16,87-1,8)		180,54		
		Vdvůr:(5,745+1,2)*(16,87-1,8)		104,66		
		Z dvůr:(18,43+1,165+12,375+1,2)*(15,47-1,8)+7,8*1,4-3,5*2,7		454,90		
		J soused:(12,09+1,2*2)*(10,82-1,8)		130,70		
45	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	3 824,10		
		2 měsíce:1912,05*2		3 824,10		
46	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 912,05		
		1912,05		1 912,05		
47	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	114,00		
		SDK podhled v garážích 1.np:(2,4+9)*5*2		114,00		
48	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 912,05		
		V ul. Nábělkova:(15,7+1,2*2)*(15,5-1,8)-2,63*10,82		219,51		
		štit u výtahu:(2,31+1,2)*(17,2-1,8)		54,05		
		V Hus.nám:(2,385+22,15+1,2)*(15,5-1,8)		352,57		
		štit tř. 1.máje:(1,26+1,2)*(15,5-1,8)		33,70		
		S:(5,27+1,2+15,77+1,2*2+0,4*2+1,2*2)*(15,5-1,8)		381,41		
		J dvůr:(9,28+1,2+1,5)*(16,87-1,8)		180,54		
		Vdvůr:(5,745+1,2)*(16,87-1,8)		104,66		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z dvůr:(18,43+1,165+12,375+1,2)*(15,47-1,8)+7,8*1,4-3,5*2,7 J soused:(12,09+1,2*2)*(10,82-1,8)		454,90 130,70		
49	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 2 měsíce:1912,05*2	m2	3 824,10 3 824,10		
50	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 1912,05	m2	1 912,05 1 912,05		
51	944945012R00	Montáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m vchody a vjezdy:3,5+2+1,5+3,5*2	m	14,00 14,00		
52	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5012 2 měsíce:14*2	m	28,00 28,00		
53	944945812R00	Demontáž zachytne stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m vchody a vjezdy:3,5+2+1,5+3,5*2	m	14,00 14,00		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
54	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů úklid kolem objektu v š. 3m: V ul. Nábělkova:(3+15,7)*3 štít u výťahu:(3+2,31)*3 V Hus.nám:(2,385+22,15+3)*3 štít tř. 1.máje:1,26*3 S:(5,27+15,77+3)*3 J dvůr:(9,28+3)*3 Z dvůr:(18,43+1,165+12,375)*3 J soused:12,09*3	m2	399,56 56,10 15,93 82,61 3,78 72,12 36,84 95,91 36,27		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
55	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně vyrovnávací omítka pod zateplení soklu pod terénem: V ul. Nábělkova - výťah:(15,74+2,18)*0,6 V Hus.nám:(2,385+3,1+15)*0,6 S:(5,3+1,25+16,3)*0,6	m2	36,75 10,75 12,29 13,71		
56	965042131R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 zateplení soklu pod terénem: V Hus.nám:15*0,6*0,1	m3	0,90 0,90		
57	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 V:12*4+21*6+4*3+2 S:8*3+4*6+4*3+2*3+4 J:10*3+8*2+2*2 Z:3+25*6+12*4	kus	509,00 188,00 70,00 50,00 201,00		
58	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 J:1+2 Z:1 V:4	kus	8,00 3,00 1,00 4,00		
59	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 V:2,4*0,7*3+2,25*0,6 S:2,4*0,75*8 J:1,2*1,4*4	m2	27,51 6,39 14,40 6,72		
60	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 J:2,25*1,4*2+1,2*1,7+2,4*1,45*8+1,45*1,45*2 V:2,4*1,77*16+2,4*2,1*10 S:2,4*1,77*4+2,4*1,45*4+2,25*1,65*5 Z:2,4*1,77*19+2,4*2,1*12+2,25*1,65*6	m2	371,69 40,39 118,37 49,47 163,47		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
61	968062357R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nad 4 m2 Z:2,4*1,88 S:1,05*3,5	m2	8,19 4,51 3,68		
62	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 V:0,95*2,05*4 J:1,45*2,4	m2	11,27 7,79 3,48		
63	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2 V:6*3 S:4*3 Z:4*3+1	kus	43,00 18,00 12,00 13,00		
64	968072244R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2 S:2,25*0,43*4 Z:0,85*0,65	m2	4,42 3,87 0,55		
65	968072245R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 2 m2 V:2,25*0,46*6 Z:2,25*0,65*4	m2	12,06 6,21 5,85		
66	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 J:0,95*2,02 Z:0,9*2,02	m2	3,74 1,92 1,82		
67	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % část ostění u vyměřovaných otvorů: 1.pp:(2,25+0,46*2)*0,2*6 (2,25+0,43*2)*0,2*4 (2,25+1,4*2)*0,3*2 (1,2+1,7*2)*0,3 (0,95+2,02*2)*0,3 (2,25+0,65*2)*0,2*4 (0,85+0,65*2)*0,2 (0,9+2,02*2)*0,3 1.np:(2,4+1,77*2)*0,3*15 (2,4+0,7*2)*0,3 (2,4+0,75*2)*0,3*2 (2,4+1,45*2)*0,3*3 (0,95+2,05*2)*0,3 (2,4+0,95*2)*0,3 (1,2+1,4*2)*0,3 2.np:(2,4+2,1*2)*0,3*8 (2,4+1,77*2)*0,3*12 (2,4+0,7*2)*0,3 (2,4+0,75*2)*0,3*2 (1,05+2,67*2)*0,3 (2,4+1,45*2)*0,3*3 (1,2+1,4*2)*0,3 (0,95+2,05*2)*0,3 (1,2+1,4*2)*0,3 3.np:(2,4+2,1*2)*0,3*8 (2,4+1,77*2)*0,3*12 (2,4+0,7*2)*0,3 (2,4+0,75*2)*0,3*2 (1,05+2,67*2)*0,3 (2,4+1,45*2)*0,3*3 (0,95+2,05*2)*0,3	m2	209,17 3,80 2,49 3,03 1,38 1,50 2,84 0,43 1,48 26,73 1,14 2,34 4,77 1,52 1,29 1,20 15,84 21,38 1,14 2,34 1,92 4,77 1,20 1,52 1,20 15,84 21,38 1,14 2,34 1,92 4,77 1,20 1,52		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,2+1,4*2)*0,3		1,20		
		(1,45+1,45*2)*0,3		1,31		
		4.np:(2,4+2,1*2)*0,3*8		15,84		
		(2,25+1,65*2)*0,3*11		18,32		
		(2,25+0,6*2)*0,3		1,04		
		(2,4+1,77*2)*0,3		1,78		
		(2,4+0,75*2)*0,3*2		2,34		
		(1,05+3,5*2)*0,3		2,42		
		(2,4+1,45*2)*0,3*3		4,77		
		(0,95+2,05*2)*0,3		1,52		
		(1,2+1,4*2)*0,3		1,20		
		(1,45+1,45*2)*0,3		1,31		
68	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	1 450,03		
		zateplované omítky:1159,2686+29,817+260,9433		1 450,03		
69	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	26,00		
		otlučení omítek zdiva pod terénem:				
		V Hus.nám:(2,385+3,1+15)*0,6		12,29		
		S:(5,3+1,25+16,3)*0,6		13,71		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
70	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	145,70		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711	Izolace proti vodě					
71	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	13,00		
		svislá izolace 300mm nad terén:				
		V Hus.nám:(2,385+3,1+15)*0,3		6,15		
		S:(5,3+1,25+16,3)*0,3		6,86		
72	711482011RZ1	Izolační systém fólií, svisle včetně dodávky fólie, lišty a doplňků	m2	55,13		
		obklad zateplení soklu pod terénem a ukončení lištou nad terénem :				
		V ul. Nábělkova - výtah:(15,74+2,18)*0,9		16,13		
		V Hus.nám:(2,385+3,1+15)*0,9		18,44		
		S:(5,3+1,25+16,3)*0,9		20,57		
73	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%			
Celkem za		711 Izolace proti vodě				
Díl: 713	Izolace tepelné					
74	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	114,00		
		SDK podhled v garážích 1.np - min. pás tl. 120mm:(2,4+9)*5*2		114,00		
75	713111221RK6	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojuj vč. fólie	m2	114,00		
		SDK podhled v garážích 1.np:(2,4+9)*5*2		114,00		
76	631508593	Pás izolační minerální tl.120mm	m2	116,28		
		SDK podhled v garážích 1.np - min. pás tl. 120mm:(2,4+9)*5*2*1,02		116,28		
77	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%			
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
78	764312821R00	Demont. krytiny, tab. 2 x 0,67 m, do 25 m2, do 30°	m2	6,00		
		stříška nad vstupem:6		6,00		
79	764321820R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30°	m	3,50		
		13/K:3,5		3,50		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm 1.pp:2,3*2+1,25+2,3*4+0,9 1.np:2,45*22+1,25 2.np:2,4*26+1,1+1,25+1,5 3.np:2,4*26+1,1+1,25+1,5 4.np:2,4*26+1,1+1,25+1,5 5.np:122	m	391,85 15,95 55,15 66,25 66,25 66,25 122,00		
81	764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm nadezdívka střechy garáže:18	m	18,00 18,00		
82	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm výměna odpadních trub - 9/K, 10/K:17,5*3+19	m	71,50 71,50		
83	764510270R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 500 mm 8/K:122	m	122,00 122,00		
84	764554203R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 120 mm 9/K:17,5*3 10/K:19	m	71,50 52,50 19,00		
85	764554292R00	Montáž zděře Cu kruhové 9/K:3 10/K:1	kus	4,00 3,00 1,00		
86	764554293R00	Montáž kolena Cu kruhového 9/K:3*2 10/K:1*2	kus	8,00 6,00 2,00		
87	764918101R00	Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30° 14/K:6	m2	6,00 6,00		
88	764928104R00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 250 1/K:2,45*(21+26+26+14) 3/K:1,5*(1+1+1) 4/K:1,55*(1+1+1+1) 5/K:1,1*(1+1+1+1) 6/K:2,3*(6+12) 7/K:1,25 11/K:0,9	m	270,70 213,15 4,50 6,20 3,30 41,40 1,25 0,90		
89	764928106R00	Z+M oplech.parapetů z popl.plechu vč.rohů rš 400 2/K:2,45	m	2,45 2,45		
90	764928306R00	Z+M oplechování zdí z poplast. plechu, rš 660 mm 12/K:18 13/K:3,5	m	21,50 18,00 3,50		
91	13851020	Plech s povrch polyester,1250x2000,tl.0,7mm 1/K:2,45*(21+26+26+14)*0,25 2/K:2,45*0,4 3/K:1,5*(1+1+1)*0,25 4/K:1,55*(1+1+1+1)*0,25 5/K:1,1*(1+1+1+1)*0,25 6/K:2,3*(6+12)*0,25 7/K:1,25*0,25 11/K:0,9*0,25 12/K:18*0,66 13/K:3,5*0,66 14/K:6	m2	88,85 53,29 0,98 1,13 1,55 10,35 0,31 0,23 11,88 2,31 6,00		
92	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%			
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	R766-01	Vchodové dveře dýhované 2kř. otevíravé 1310/2260mm otevíravé křídlo 900mm plné, boční proskl. D+M ks 1,00 Vchodové dveře dýhované 2kř. asymetrické otevíravé pravé do stavebního: otvoru 1310/2260mm, rozměr hlavního křídla 900mm - plné, boční křídlo prosklené: - zasklení bezpečnostním sklem, $U_d \leq 1,2W/m^2K$, barevné provedení dle stáv.: dveří, práh dřevěný dubový, mosazný okopný plech v.400mm, klika se štítky: mosaz, zámek s vložkou FAB pro systém generálního klíče, vč. dřev. zárubně: 1.np:1 1,00				
94	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
95	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg zpětná montáž mříží na okna 2400/1770mm (10kg/m ²) - 1.np:6*2,4*1,77*10 kg 254,88 254,88				
96	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg demontáž mříží na okně 2400/1770mm (10kg/m ²) - 1.np:6*2,4*1,77*10 demontáž rámu vrat 3100/3400mm (5kg/bm) - 2x (ul. Nábělkova a dvůr):(3,1+3,4*2)*5*2 kg 353,88 254,88 99,00				
97	R767-01	Úprava stávajících okenních mříží pro osazení do zateplené fasády mříž na okně 2400/1770mm - 1.np:6 ks 6,00 6,00				
98	R767-02	Demontáž a po provedení zateplení zpětná montáž držáků, mřížek, osvětlení	kpl	1,00		
99	R767-03	Úprava nadpraží vrat 3100/3400mm V ul. Nábělkova:1 Z dvůr:1 kpl 2,00 1,00 1,00				
100	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%			
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
101	R769-01	1/P Okno plastové bílé 2400/1450mm, $U_w \leq 0,8W/m^2K$ D+M ks 12,00 okno plastové bílé 2400/1450mm, trojkřídlové, dvě křídla otevíravá, jedno křídlo otevíravé: a sklápěcí, 2x 2-polohová a 1x 3-polohová okenní klika, U okna - $U_w \leq 0,8W/m^2K$.: zasklení izolačním trojsklem. Součástí okna jsou horizontální hliníkové žaluzie na: jednotlivých rámech na vodících silonech, barva bílá.: 1.np:3 3,00 2.np:3 3,00 3.np:3 3,00 4.np:3 3,00				
102	R769-02	2/P Okno plastové bílé 2400/750mm, $U_w \leq 0,8W/m^2K$ D+M ks 8,00 okno plastové bílé 2400/750mm, trojkřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí: 3x 3-polohová okenní klika, U okna - $U_w \leq 0,8W/m^2K$, zasklení izolačním trojsklem.: Rozměry křidel a způsob otevírání (pevné zasklení) doměřit dle typu místnosti:				

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(kuchyňka nebo sociální zařízení):				
		1.np:2		2,00		
		2.np:2		2,00		
		3.np:2		2,00		
		4.np:2		2,00		
103	R769-03	3/P Okno plastové bílé 2400/1770mm, Uw<=0,8W/m2K D+M	ks	39,00		
		okno plastové bílé 2400/1450mm, trojkřídlové, dvě křídla otevíravá, jedno křídlo otevíravé:				
		a sklápěcí, 2x 2-polohová a 1x 3-polohová okenní klika, křídla jsou dělena vnitřní:				
		příčkou šířky 50 mm. U okna - Uw<=0,8W/m2K, zasklení izolačním trojsklem.:				
		Součástí okna jsou horizontální hliníkové žaluzie na jednotlivých rámech :				
		na vodících silonech, barva bílá.:				
		1.np:14		14,00		
		2.np:12		12,00		
		3.np:12		12,00		
		4.np:1		1,00		
104	R769-04	4/P Okno plastové bílé 1050/2670mm, Uw<=0,8W/m2K D+M	ks	2,00		
		okno plastové bílé 1050/2670mm, trojkřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí:				
		3x 3-polohová okenní klika, U okna - Uw<=0,8W/m2K, zasklení izolačním trojsklem.:				
		2.np:1		1,00		
		3.np:1		1,00		
105	R769-05	5/P Okno plastové bílé 1050/3500mm, Uw<=0,8W/m2K D+M	ks	1,00		
		okno plastové bílé 2400/750mm, čtyřkřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí:				
		4x 3-polohová okenní klika, U okna - Uw<=0,8W/m2K, zasklení izolačním trojsklem.:				
		Rozměry křídel a způsob otevírání doměřit dle úrovně podesty.:				
		4.np:1		1,00		
106	R769-06	6/P Okno plastové bílé 2250/700mm, Uw<=0,8W/m2K D+M	ks	2,00		
		okno plastové bílé 2250/700mm, trojkřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí:				
		3x 3-polohová okenní klika, U okna - Uw<=0,8W/m2K, zasklení izolačním trojsklem.:				
		1.np:1		1,00		
		2.np:1		1,00		
107	R769-07	7/P Okno plastové bílé 2250/1650mm, Uw<=0,8W/m2K D+M	ks	11,00		
		okno plastové bílé 2250/1650mm, trojkřídlové, dvě křídla otevíravá, jedno křídlo otevíravé:				
		a sklápěcí, 2x 2-polohová a 1x 3-polohová okenní klika, křídla jsou dělena vnitřní:				
		příčkou šířky 50 mm. U okna - Uw<=0,8W/m2K, zasklení izolačním trojsklem.:				
		Součástí okna jsou horizontální hliníkové žaluzie na jednotlivých rámech :				
		na vodících silonech, barva bílá.:				
		4.np:11		11,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
108	R769-08	8/P Okno plastové bílé 2250/600mm, Uw<=0,8W/m2K D+M ----- okno plastové bílé 2250/600mm, trojkřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí: 3x 3-polohová okenní klika, U okna - Uw<=0,8W/m2K, zasklení izolačním trojsklem.: ----- 3.np:1 ----- 4.np:1	ks	2,00 ----- ----- ----- 1,00 ----- 1,00		
109	R769-09	9/P Okno plastové bílé 2400/2100mm, Uw<=0,8W/m2K D+M ----- okno plastové bílé 2400/2100mm, čtyřkřídlové, spodní křídla sklápěcí, horní křídla otevíravá: jedno otevíravé a sklápěcí, 3x 2-polohová a 1x 3-polohová okenní klika, U okna - Uw<=0,8W/m2K.: zasklení izolačním trojsklem. Součástí okna jsou horizontální hliníkové žaluzie na: jednotlivých rámech na vodících silonech, barva bílá.: ----- 2.np:8 ----- 3.np:8 ----- 4.np:8	ks	24,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 8,00 ----- 8,00 ----- 8,00		
110	R769-10	10/P Okno plastové bílé 2400/950mm, Uw<=0,8W/m2K D+M ----- okno plastové bílé 2400/950mm, trojkřídlové, křídla otevíravá a sklápěcí: 3x 3-polohová okenní klika, U okna - Uw<=0,8W/m2K, zasklení izolačním trojsklem.: ----- 1.np:1	ks	1,00 ----- ----- ----- 1,00		
111	R769-11	11/P Okno plastové bílé 1200/1400mm, Uw<=0,8W/m2K D+M ----- okno plastové bílé 1200/1400mm, dvojkřídlové s letmým sloupkem uprostřed, jedno: ----- křídlo otevíravé, jedno křídlo otevíravé a sklápěcí, 3x 2-polohová a 1x 3-polohová okenní klika, U okna - Uw<=0,8W/m2K, zasklení izolačním trojsklem.: Součástí okna jsou horizontální hliníkové žaluzie na jednotlivých rámech na: vodících silonech, barva bílá.: ----- 1.np:1 ----- 2.np:1 ----- 3.np:1 ----- 4.np:1	ks	4,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 1,00 ----- 1,00 ----- 1,00 ----- 1,00		
112	R769-12	12/P Okno plastové bílé 2250/1400mm, Uw<=0,8W/m2K D+M ----- okno plastové bílé 2250/1400mm, trojkřídlové, dvě křídla otevíravá, jedno křídlo otevíravé: a sklápěcí, 2x 2-polohová a 1x 3-polohová okenní klika, U okna - Uw<=0,8W/m2K.: zasklení izolačním trojsklem. Součástí okna jsou horizontální hliníkové žaluzie na: jednotlivých rámech na vodících silonech, barva bílá.: ----- 1.pp:2	ks	2,00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2,00		
113	R769-13	13/P Okno plastové bílé 1200/650mm, Uw<=1,2W/m2K D+M ----- okno plastové bílé 1200/650mm, jednokřídlové, sklápěcí: 2-polohová okenní klika, U okna - Uw<=1,2W/m2K, zasklení izolačním dvojsklem.: -----	ks	1,00 ----- -----		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.pp:1		1,00		
114	R769-14	14/P Balkon dveře plastové bílé 950/2050mm Uw<=0,8W/m2K D+M	ks	4,00		
		balkonové dveře plastové bílé 950/2050mm, jednokřídlové levé otevíravé, členěné: vnitřní příčkou, 2-polohová balkonová klika, U okna - Uw<=0,8W/m2K, zasklení izolačním: trojsklem. Součástí okna jsou horizontální hliníkové žaluzie na jednotlivých rámech na: vodících silonech, barva bílá.:				
		1.np:1		1,00		
		2.np:1		1,00		
		3.np:1		1,00		
		4.np:1		1,00		
115	R769-15	15/P Okno plastové šedé 2250/430mm, Uw<=1,2W/m2K D+M	ks	4,00		
		okno plastové šedé 2250/430mm, jednokřídlové sklápěcí, 2-polohová okenní klika.:				
		Křídlo je děleno vnitřními příčkami šířky 50mm.:				
		U okna - Uw<=1,2W/m2K, zasklení izolačním dvojsklem.:				
		1.pp:4		4,00		
116	R769-16	16/P Okno plastové šedé 2250/460mm, Uw<=1,2W/m2K D+M	ks	6,00		
		okno plastové šedé 2250/460mm, jednokřídlové sklápěcí, 2-polohová okenní klika.:				
		Křídlo je děleno vnitřními příčkami šířky 50mm. U okna - Uw<=1,2W/m2K.:				
		zasklení izolačním dvojsklem. Součástí okna jsou horizontální hliníkové žaluzie na: jednotlivých rámech na vodících silonech, barva bílá.:				
		1.pp:6		6,00		
117	R769-17	17/P Okno plastové bílé 2250/650mm, Uw<=1,2W/m2K D+M	ks	4,00		
		okno plastové bílé 2250/650mm, jednokřídlové sklápěcí, 2-polohová okenní klika.:				
		Křídlo je děleno vnitřními příčkami šířky 50mm.:				
		U okna - Uw<=1,2W/m2K, zasklení izolačním dvojsklem.:				
		1.pp:4		4,00		
118	R769-18	18/P Okno plastové bílé 850/650mm, Uw<=1,2W/m2K D+M	ks	1,00		
		okno plastové bílé 850/650mm, jednokřídlové sklápěcí, 2-polohová okenní klika.:				
		U okna - Uw<=1,2W/m2K, zasklení izolačním dvojsklem.:				
		1.pp:1		1,00		
119	R769-19	19/P Vstupní dveře plastové bílé 900/2020mm Uw<=1,2W/m2K D+M	ks	1,00		
		vstupní dveře plastové bílé, otevíravé plně pravé do otvoru 900/2020mm:				
		plastová výplň, U dveří - Uw<=1,2W/m2K, klika+koule se štítky komaxit, zámek s vložkou:				
		FAB. Dveře budou v dolní části opatřeny větrací mřížkou o volné ploše min 230cm2:				
		1.pp:1		1,00		
120	R769-20	20/P Vstupní dveře plastové bílé 950/2020mm Uw<=1,2W/m2K D+M	ks	1,00		
		vstupní dveře plastové bílé, otevíravé plně levé do otvoru 950/2020mm:				

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		plastová výplň, U dveří - $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$, klika+koule se štítky komaxit, zámek s vložkou: FAB s úpravou generálního klíče.: 1.pp:1		1,00		
121	R769-21	21/P Balkonové dveře plastové bílé 2kř. 1450/2400mm $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ D+M ks balkonové dveře plastové bílé 1450/2400mm, dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí : s letmým sloupkem uprostřed, členěné vnitřní příčkou, 2-polohová balkonová klika.: U okna - $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení izolačním trojsklem. : 2.np:1	ks	1,00		
122	R769-22	22/P Okno plastové bílé 1450/1450mm, $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ D+M ks okno plastové bílé 1450/1450mm, dvoukřídlové s letmým sloupkem uprostřed, jedno: křídlo otevíravé, jedno křídlo otevíravé a sklápěcí, 3-polohová okenní klika.: U okna - $U_w \leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$, zasklení izolačním dvojsklem.: 3.np:1 4.np:1	ks	2,00		
123	R769-23	23/P Plastová mřížka 250x250mm D+M ks 1.np:1	ks	1,00		
	Celkem za	769 Otvorové prvky z plastu				
Díl:	781	Obklady keramické				
124	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem parapet š. 230mm (1xdl. š.300mm): 1.np:1,2 2.np:1,2 3.np:1,2 4.np:1,2 parapet š. 280mm (1xdl. š.300mm): 2.np:2,4*4 3.np:2,4*4 4.np:2,4*4 parapet š. 330mm (2xdl. š.300mm): 3.np:1,45 4.np:1,45 parapet š. 430mm (2xdl. š.300mm): 1.np:(2,4+2,4*7+2,4*2+2,4*3)*2 2.np:(2,4*12+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*2 3.np:(2,4*12+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*2 4.np:(2,25*11+2,25+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*2 parapet š. 580mm (2xdl. š.300mm): 1.np:2,4*4*2 2.np:2,4*4*2 3.np:2,4*4*2 4.np:2,4*4*2	m	437,60		
125	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních venkovní sokl: V od ul. Nábělkova po výtah:(6,57+1,08+0,16)+1,2*3 (1,13+0,16+3,82)+0,9*3+2,31+0,9 J dvůr:(9,28+0,33+0,21)+0,3*2 V dvůr:(5,745-0,95)+0,3*2	m	72,83		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z dvůr:6,035+0,3+12,595+1,7		20,63		
		(1,1+11,95)+3*0,3		13,95		
126	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	237,05		
		plastová ukončovací lišta:				
		parapet š. 230mm (1xdl. š.300mm):				
		1.np:1,2		1,20		
		2.np:1,2		1,20		
		3.np:1,2		1,20		
		4.np:1,2		1,20		
		parapet š. 280mm (1xdl. š.300mm):				
		2.np:2,4*4		9,60		
		3.np:2,4*4		9,60		
		4.np:2,4*4		9,60		
		parapet š. 330mm (2xdl. š.300mm):				
		3.np:1,45		1,45		
		4.np:1,45		1,45		
		parapet š. 430mm (2xdl. š.300mm):				
		1.np:(2,4+2,4*7+2,4*2+2,4*3)		31,20		
		2.np:(2,4*12+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)		44,25		
		3.np:(2,4*12+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)		44,25		
		4.np:(2,25*11+2,25+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)		42,45		
		parapet š. 580mm (2xdl. š.300mm):				
		1.np:2,4*4		9,60		
		2.np:2,4*4		9,60		
		3.np:2,4*4		9,60		
		4.np:2,4*4		9,60		
127	781675116R00	Montáž obkladů parapetů keram. na tmel, 30x30 cm	m	440,50		
		parapet š. 230mm (1xdl. š.300mm):				
		1.np:1,2		1,20		
		2.np:1,2		1,20		
		3.np:1,2		1,20		
		4.np:1,2		1,20		
		parapet š. 280mm (1xdl. š.300mm):				
		2.np:2,4*4		9,60		
		3.np:2,4*4		9,60		
		4.np:2,4*4		9,60		
		parapet š. 330mm (2xdl. š.300mm):				
		3.np:1,45*2		2,90		
		4.np:1,45*2		2,90		
		parapet š. 430mm (2xdl. š.300mm):				
		1.np:(2,4+2,4*7+2,4*2+2,4*3)*2		62,40		
		2.np:(2,4*12+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*2		88,50		
		3.np:(2,4*12+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*2		88,50		
		4.np:(2,25*11+2,25+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*2		84,90		
		parapet š. 580mm (2xdl. š.300mm):				
		1.np:2,4*4*2		19,20		
		2.np:2,4*4*2		19,20		
		3.np:2,4*4*2		19,20		
		4.np:2,4*4*2		19,20		
128	781775011R00	Obklad vnější keram.hladký, 300x300, 400x300, tmel	m2	29,82		
		venkovní sokl:				
		V od ul. Nábělkova po výtah:(6,57+1,08+0,16)*(1,2+0,9)/2		8,20		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,13+0,16+3,82)*0,9+2,31*0,9		6,68		
		J dvůr:(9,28+0,33+0,21)*0,3		2,95		
		V dvůr:(5,745-0,95)*0,3		1,44		
		Z dvůr:6,035*0,3+1,5*1,4/2+12,595*0,3		6,64		
		(1,1+11,95)*0,3		3,92		
129	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	80,11		
		venkovní sokl:				
		V od ul. Nábělkova po výtah:((6,57+1,08+0,16)+1,2*3)*1,1		12,55		
		((1,13+0,16+3,82)+0,9*3+2,31+0,9)*1,1		12,12		
		J dvůr:((9,28+0,33+0,21)+0,3*2)*1,1		11,46		
		V dvůr:((5,745-0,95)+0,3*2)*1,1		5,93		
		Z dvůr:(6,035+0,3+12,595+1,7)*1,1		22,69		
		((1,1+11,95)+3*0,3)*1,1		15,35		
130	59760102.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	260,76		
		plastová ukončovací lišta:				
		parapet š. 230mm (1xdl. š.300mm):				
		1.np:1,2*1,1		1,32		
		2.np:1,2*1,1		1,32		
		3.np:1,2*1,1		1,32		
		4.np:1,2*1,1		1,32		
		parapet š. 280mm (1xdl. š.300mm):				
		2.np:2,4*4*1,1		10,56		
		3.np:2,4*4*1,1		10,56		
		4.np:2,4*4*1,1		10,56		
		parapet š. 330mm (2xdl. š.300mm):				
		3.np:1,45*1,1		1,60		
		4.np:1,45*1,1		1,60		
		parapet š. 430mm (2xdl. š.300mm):				
		1.np:(2,4+2,4*7+2,4*2+2,4*3)*1,1		34,32		
		2.np:(2,4*12+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*1,1		48,68		
		3.np:(2,4*12+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*1,1		48,68		
		4.np:(2,25*11+2,25+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*1,1		46,70		
		parapet š. 580mm (2xdl. š.300mm):				
		1.np:2,4*4*1,1		10,56		
		2.np:2,4*4*1,1		10,56		
		3.np:2,4*4*1,1		10,56		
		4.np:2,4*4*1,1		10,56		
131	597642030	Dlažba slinutá 300x300x9 mm	m2	32,80		
		venkovní sokl:				
		V od ul. Nábělkova po výtah:((6,57+1,08+0,16)*(1,2+0,9)/2)*1,1		9,02		
		((1,13+0,16+3,82)*0,9+2,31*0,9)*1,1		7,35		
		J dvůr:(9,28+0,33+0,21)*0,3*1,1		3,24		
		V dvůr:(5,745-0,95)*0,3*1,1		1,58		
		Z dvůr:(6,035*0,3+1,5*1,4/2+12,595*0,3)*1,1		7,30		
		(1,1+11,95)*0,3*1,1		4,31		
132	597642030	Dlažba slinutá 300x300x9 mm	m2	144,50		
		parapet š. 230mm (1xdl. š.300mm):				
		1.np:1,2*0,3*1,1		0,40		
		2.np:1,2*0,3*1,1		0,40		
		3.np:1,2*0,3*1,1		0,40		
		4.np:1,2*0,3*1,1		0,40		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		parapet š. 280mm (1xdl. š.300mm):				
		2.np:2,4*4*0,3*1,1		3,17		
		3.np:2,4*4*0,3*1,1		3,17		
		4.np:2,4*4*0,3*1,1		3,17		
		parapet š. 330mm (2xdl. š.300mm):				
		3.np:1,45*0,33*1,1		0,53		
		4.np:1,45*0,33*1,1		0,53		
		parapet š. 430mm (2xdl. š.300mm):				
		1.np:(2,4+2,4*7+2,4*2+2,4*3)*0,6*1,1		20,59		
		2.np:(2,4*12+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*0,6*1,1		29,21		
		3.np:(2,4*12+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*0,6*1,1		29,21		
		4.np:(2,25*11+2,25+2,4+2,4*2+1,05+2,4*3)*0,6*1,1		28,02		
		parapet š. 580mm (2xdl. š.300mm):				
		1.np:2,4*4*0,6*1,1		6,34		
		2.np:2,4*4*0,6*1,1		6,34		
		3.np:2,4*4*0,6*1,1		6,34		
		4.np:2,4*4*0,6*1,1		6,34		
133	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene				
134	782511324RT1	Obklad ostění kamenem měkkým tl. 4 - 5 cm pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	7,83		
		zapravení ostění oken u předsazených obkladů soklu:				
		V Hus.nám (okna 2250/460mm - 6ks):(2,25+0,46)*2*0,14*6		4,55		
		S (okna 2250/430mm - 4ks, dveře):(2,25+0,43)*2*0,14*4+1*0,14*2		3,28		
135	R782-01	Demontáž stávajících kamenných obkladů soklu pro zpětné použití	m2	32,03		
		V Hus.nám:(2,385+3,1)*1,1+15*1		21,03		
		odpočet otvorů:-2,25*0,46*6		-6,21		
		S:(5,27+1,26+15,85)*1		22,38		
		odpočet otvorů:-{(1,3*1+2,25*0,43*4)}		-5,17		
136	R782-02	Montáž původních kamenných obkladů na zateplený sokl vč. kotevního materiálu a doplnění obkladu	m2	32,03		
		V Hus.nám:(2,385+3,1)*1,1+15*1		21,03		
		odpočet otvorů:-2,25*0,46*6		-6,21		
		S:(5,27+1,26+15,85)*1		22,38		
		odpočet otvorů:-{(1,3*1+2,25*0,43*4)}		-5,17		
137	58382430	Deska obkladová broušená tl. 5 cm sk. III/1	m2	7,83		
		zapravení ostění oken u předsazených obkladů soklu:				
		V Hus.nám (okna 2250/460mm - 6ks):(2,25+0,46)*2*0,14*6		4,55		
		S (okna 2250/430mm - 4ks, dveře):(2,25+0,43)*2*0,14*4+1*0,14*2		3,28		
138	998782203R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m	%			
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				
Díl:	783	Nátěry				
139	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	71,60		
		1/Z mříže na okna 2400/1770mm - 6ks:2,5*1,8*2*6		54,00		
		2/Z zábradlí balkonů dl. 2m, v. 1,1m - 4ks:2*1,1*2*4		17,60		
140	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	0,96		
		1.pp - zárubeň 800/1970mm:4,8*0,2		0,96		
141	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	71,60		
		1/Z mříže na okna 2400/1770mm - 6ks:2,5*1,8*2*6		54,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2/Z zábradlí balkonů dl. 2m, v. 1,1m - 4ks:2*1,1*2*4		17,60		
142	783626020R00	Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování	m2	0,25		
		1.pp - prah pro dveře 1/T:0,25		0,25		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
143	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	331,32		
		ostění u vyměňovaných otvorů:				
		1.pp:(2,25+0,46)*2*0,53*6		17,24		
		(2,25+0,43)*2*0,43*4		9,22		
		(2,25+1,4)*2*0,48*2		7,01		
		(1,2+1,7)*2*0,43		2,49		
		(0,95+2,02*2)*0,43		2,15		
		(2,25+0,65)*2*0,53*4		12,30		
		(0,85+0,65)*2*0,53		1,59		
		(0,9+2,02*2)*0,53		2,62		
		1.np:(2,4+1,77*2)*0,43*12+(2,4+1,77*2)*0,58*3		40,99		
		(2,4+0,95*2)*0,58		2,49		
		(2,4+0,7*2)*0,43		1,63		
		(2,4+0,75*2)*0,43*2		3,35		
		(2,4+1,45*2)*0,43*3		6,84		
		(0,95+2,05*2)*0,43		2,17		
		(1,2+1,4*2)*0,23		0,92		
		2.np:(2,4+2,1*2)*0,58*4+(2,4+2,1*2)*0,43*4		26,66		
		(2,4+1,77*2)*0,43*12		30,65		
		(2,4+0,7*2)*0,43		1,63		
		(2,4+0,75*2)*0,43*2		3,35		
		(1,05+2,67*2)*0,28		1,79		
		(2,4+1,45*2)*0,43*3		6,84		
		(1,2+1,4*2)*0,23		0,92		
		(0,95+2,05*2)*0,43		2,17		
		(1,45+2,4*2)*0,3		1,88		
		3.np:(2,4+2,1*2)*0,58*4+(2,4+2,1*2)*0,28*4		22,70		
		(2,4+1,77*2)*0,43*12		30,65		
		(2,4+0,7*2)*0,43		1,63		
		(2,4+0,75*2)*0,3*2		2,34		
		(1,05+2,67*2)*0,28		1,79		
		(2,4+1,45*2)*0,43*3		6,84		
		(0,95+2,05*2)*0,43		2,17		
		(1,2+1,4*2)*0,23		0,92		
		(1,45+1,45*2)*0,3		1,31		
		4.np:(2,4+2,1*2)*0,58*4+(2,4+2,1*2)*0,28*4		22,70		
		(2,25+1,65*2)*0,43*11		26,25		
		(2,25+0,6*2)*0,43		1,48		
		(2,4+1,77*2)*0,43		2,55		
		(2,4+0,75*2)*0,43*2		3,35		
		(1,05+3,5*2)*0,28		2,25		
		(2,4+1,45*2)*0,43*3		6,84		
		(0,95+2,05*2)*0,43		2,17		
		(1,2+1,4*2)*0,23		0,92		
		(1,45+1,45*2)*0,3		1,31		
		parapet okna v garáži:2,4*0,93		2,23		
144	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	331,32		

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ostění u vyměňovaných otvorů:				
		1.pp:(2,25+0,46)*2*0,53*6		17,24		
		(2,25+0,43)*2*0,43*4		9,22		
		(2,25+1,4)*2*0,48*2		7,01		
		(1,2+1,7)*2*0,43		2,49		
		(0,95+2,02*2)*0,43		2,15		
		(2,25+0,65)*2*0,53*4		12,30		
		(0,85+0,65)*2*0,53		1,59		
		(0,9+2,02*2)*0,53		2,62		
		1.np:(2,4+1,77*2)*0,43*12+(2,4+1,77*2)*0,58*3		40,99		
		(2,4+0,95*2)*0,58		2,49		
		(2,4+0,7*2)*0,43		1,63		
		(2,4+0,75*2)*0,43*2		3,35		
		(2,4+1,45*2)*0,43*3		6,84		
		(0,95+2,05*2)*0,43		2,17		
		(1,2+1,4*2)*0,23		0,92		
		2.np:(2,4+2,1*2)*0,58*4+(2,4+2,1*2)*0,43*4		26,66		
		(2,4+1,77*2)*0,43*12		30,65		
		(2,4+0,7*2)*0,43		1,63		
		(2,4+0,75*2)*0,43*2		3,35		
		(1,05+2,67*2)*0,28		1,79		
		(2,4+1,45*2)*0,43*3		6,84		
		(1,2+1,4*2)*0,23		0,92		
		(0,95+2,05*2)*0,43		2,17		
		(1,45+2,4*2)*0,3		1,88		
		3.np:(2,4+2,1*2)*0,58*4+(2,4+2,1*2)*0,28*4		22,70		
		(2,4+1,77*2)*0,43*12		30,65		
		(2,4+0,7*2)*0,43		1,63		
		(2,4+0,75*2)*0,3*2		2,34		
		(1,05+2,67*2)*0,28		1,79		
		(2,4+1,45*2)*0,43*3		6,84		
		(0,95+2,05*2)*0,43		2,17		
		(1,2+1,4*2)*0,23		0,92		
		(1,45+1,45*2)*0,3		1,31		
		4.np:(2,4+2,1*2)*0,58*4+(2,4+2,1*2)*0,28*4		22,70		
		(2,25+1,65*2)*0,43*11		26,25		
		(2,25+0,6*2)*0,43		1,48		
		(2,4+1,77*2)*0,43		2,55		
		(2,4+0,75*2)*0,43*2		3,35		
		(1,05+3,5*2)*0,28		2,25		
		(2,4+1,45*2)*0,43*3		6,84		
		(0,95+2,05*2)*0,43		2,17		
		(1,2+1,4*2)*0,23		0,92		
		(1,45+1,45*2)*0,3		1,31		
		parapet okna v garáži:2,4*0,93		2,23		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M11	Hromosvod				
145	RM11-01	Demontáž bleskosvodů na fasádě	m	51,00		
		stávající svody:17*3		51,00		
146	RM11-02	Zpětná montáž bleskosvodů vč. dod. nových konzol	m	51,00		
		stávající svody:17*3		51,00		
	Celkem za	M11 Hromosvod				

Slepý rozpočet

Stavba :	AKTÉ16/01 Zateplení objektu "B" a "D" MÚ Kroměříž	Rozpočet: 01
Objekt :	01 SO-01 Budova "B" a "D"	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
147	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	64,03		
148	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	128,05		
149	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	64,03		
150	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	128,05		
151	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	64,03		
152	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	64,03		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				