



Úseky oprav - bourací a přípravné práce

SO-01 OPRAVA CHODNÍKU - BOURÁNÍ úsek č. 2 - od opraveného chodníku po křižovatku s ul. Moravská

- celková plocha bouraných konstrukcí celková plocha 296,90 m²
- rozebrání stávající bet. dlažby 300/300/50 mm celková plocha 296,90 m²
- vytržení chodníkových obrubníků 60/250/1000 v betonovém loži celková délka 321,40 m'

SO-01 OPRAVA CHODNÍKU - BOURÁNÍ úsek č. 3 - podél BD čp 2740, 2741, 2742

- celková plocha bouraných konstrukcí celková plocha 142,75 m²
- rozebrání stávající bet. dlažby 300/300/50 mm celková plocha 142,75 m²
- rozebrání stávající přídlažby z kostek žulových š. 250 mm celková délka 3,80 m'
- vytržení chodníkových obrubníků 60/250/1000 v betonovém loži celková délka 162,20 m'
- vytržení silničních obrub stojatých a ležatých v bet.loži celková délka 3,80 m'

SO-01 OPRAVA CHODNÍKU - BOURÁNÍ úsek č. 4 - podél BD čp 2743, 2744, 2745

- celková plocha bouraných konstrukcí celková plocha 168,80 m²
- rozebrání stávající bet. dlažby 300/300/50 mm celková plocha 168,80 m²
- rozebrání stávající přídlažby z kostek žulových š. 250 mm celková délka 3,80 m'
- vytržení chodníkových obrubníků 60/250/1000 v betonovém loži celková délka 174,40 m'
- vytržení silničních obrub stojatých a ležatých v bet.loži celková délka 3,80 m'

Legenda stavebních objektů, ploch a značení

- SO 001 - Rozebrání stávající betonové dlažby 300/300/50 mm
- SO 001 - odsekání a vybrání dobetonávek chodníku
- SO 001 - Rozebrání dlažby betonové 200/200/60 mm
- SO 001 - Rozebrání dvojřádku přídlažby z žulové kostky drobné
- SO 001 - Rozebrání a vytržení stávajících bet. obrubníků chodníkových
- SO 001 - Rozebrání a vytržení stávajících žulových obrubníků
- Ukončení chodníku bez obruby

- Zeleň - stromy - stávající
- Drátěné oplocení - stávající
- Veřejné osvětlení
- Zástavba - objekty RD, ploty, garáže, ...
- Sloup vzdušného vedení NN /VN/
- Kanalizační vpust'
- Podzemní hydrant

Legenda inženýrských sítí

- Vedení NN - zemní
- Vedení VN 22kW - zemní
- Vedení NN pro VO - zemní
- Veřejný vodovod
- Veřejná kanalizace splašková, dešťová
- NTL plynovod
- STL plynovod
- Telefonní a sdělovací kabely - zemní

Poznámka

Veškeré výkopové a zemní práce v blízkosti ochranného pásma IS a kořenového prostoru stromů budou prováděny RUČNĚ bez využití mechanizace z důvodu ochrany IS a kořenového systému.

- 1.- Polohu podzemních vedení nelze vytýčovat odměřováním vzdáleností na výkres. Přesné vyznačení všech podzemních vedení na povrchu zajišťí generální dodavatel před zahájením realizace výstavby.
- 2.- Výškové uspořádání - výškový systém Bpv. Výškové řešení navazuje na výškopis stávající komunikace a zástavby RDI
- 3.- Před výškovým osazením stavby ověřit výšky napojování na stávající komunikace a chodníky, vstupy do přiléhajících objektů a ověřit dostatečné kryty kanalizace a ostatních IS!
- 4.- Podzemní inženýrské sítě:
 - ochrana IS - viz složka POV, požadavky zprávů IS, kontrola před zasypem správcí IS!
 - odstupové vzdálenosti, křížení, kryty IS dodržet dle ČSN 73 6005!
 - před realizací stavby provést ručně kopané sondy v místech IS!
- 5.- BOZ při práci na staveništi:
 - veškeré práce nutno provádět v souladu s tech. předpisy, zejména je nutné dodržovat příslušné vyhl. BOZ při práci a na staveništi
- 6.- Dopravní značení
 - realizaci dopravního značení provede odborná firma
 - dopravní značení provést dle situace + technické zprávy PDSP - Dopravní řešení

Souřadnicový systém : S-JSTK

Výškový systém : Bpv

±0,000 = Dle stávající nivelety chodníku

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby. PD pro vydání stavebního povolení je zpracována dle vyhl. č. 146/2008Sb. Dokumentaci pro provádění stavby zajišťí stavebník nebo zhotovitel stavby.

Vypracoval: Michal Fianta	Zodp. proj. profese: Michal Fianta	Autorizovaná osoba: Ing. Pavel Onderka	FORMÁT: 7 x A4
Místo stavby: ul. Vrobelova, Kroměříž, parc. č. 964/2, 965/10, 967/1 k.ú. Kroměříž	DATUM: únor 2017	STUPEŇ: PDSP	
Investor: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž	MÉRITKO: 1: 250	Č. KOPIE:	
STAVBA: Oprava chodníku na ulici Vrobelova, Kroměříž	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 17 - 266		
OBJEKT: SO-001 Oprava chodníku	ARCHIVNÍ ČÍSLO: 2017 - 266	ČÍSLO VÝKRESU: C. 02 - 002	
OBSAH: ÚSEK č. 2,3,4 - Půdorys bouracích prací			