

VÝKAZ VÝMĚR



SPORTOVNÍ AREÁL POSTOUPKY Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení		IVO SLAČÁLEK elektroprojekce – instalace Kneslova 22, 618 00 Brno tel.: 608 877 320 IČO 634 20 856	
Zodp. proj. :Ivo Slačálek	D.1.4 - SILNOPROUD	Datum	07/2016
	Vypracoval: Slačálek Ivo	Stupeň	DUR+DSP
INVESTOR: MĚSTO KROMĚŘÍŽ		Zak. Číslo	P – 659/16
VÝKAZ VÝMĚR		Měřítko	Č. výkresu D.1.4-04

VÝKAZ VÝMĚR

1. Materiál

CYKY 5Jx6	150 m
CYKY 4Jx2,5	30 m
FeZn 30/4	100 m
FeZn 10	20 m
Chráníčka Kopoflex 50	10 m
Ochranná fólie š. 33cm	130 m
Chráníčka trubka tuhá PVC d=40 na sloup	3 m
Prořez 5%	

Smršťovací koncovka do 5x6	4 ks
Smršťovací koncovka do 4x2,5	4 ks
Světlomet AL 5760, 2000W vč. zdroje a předřadníku	2 ks
Stožár sklápěcí l=12m T127/RLH žár. zink. vč. výzbr. a výl. pro 1ks svít.	2 ks
Svorky hromosvodové do 2 šroubů	5 ks
Svorky hromosvodové nad 2 šrouby	4 ks
Písek kopaný	8 m3
Betonový základ vč. kotevních šroubů	2 ks
Podružný materiál 5%	
Podíl přidružených výkonů a navázaného materiálu 6%	

2. Zemní práce

Výkop a zához kabelové rýhy hl. 80/š. 35cm vč. kab. lože a úpravy	150 m
Jáma pro stožár VO do 2m3 tř. 3, strojně (2ks)	3 m3
Pouzdrový základ pro stožár VO, 1x1x1,6m	2 ks

3. Dodávka

Doplnění rozvaděče RO dle výkr. dokumentace	1 ks
---	------

4. HZS

Práce mimo ceník C21M (stroje – jeřáb, doprava atd.)	4 hod
Práce mimo ceník C21M (napojení na stáv. elektroinstalaci.)	10 hod
Spolupráce s revizním technikem, práce mimo ceník	25 hod
Výchozí revize	8 hod

Délky tras kabelů před realizací nutno přeměřit.

Výpis materiálu zahrnuje přívodní kabel k rozvaděči šaten cca 15m v budově a jeho napojení do doplněného rozvaděče RO.