


Legenda:

- U1** Umyvadlo keramické 500x410 mm – 2 ks
– výška horní hrany od podlahy 430 mm !
- U2** Umyvadlo keramické 500x410 mm – 4 ks
– výška horní hrany od podlahy 500 mm !
- U3** Umyvadlo keramické 600x490 mm s poloslouphem – 1 ks
- WC1** Klozet keramický závěsný Kind dětský – 3 ks
– výška horní hrany od podlahy 350 mm !
- WC2** Klozet keramický závěsný Kind dětský – 2 ks
– výška horní hrany od podlahy 400 mm !
- WC3** Klozet keramický závěsný Lyra plus Compact 49 cm – 1 ks
- V** Výlevka keramická – 1 ks
- PV** Podlahová vpusť nerezová DN 50 – 2 ks
- VTS** Ventil termostatický směšovací 1" – 1 ks – nastavení na 40°C
- BPU1** Baterie páková umyvadlová nástenná s 1 přívodem SL202 – 6 ks
– výška výtoku od podlahy 600 mm a 530 mm !
- BPU2** Baterie páková umyvadlová stojánková – 1 ks
- BPN** Baterie páková nástenná pro výlevku – 1 ks
- BPS** Baterie páková sprchová nástenná – 2 ks
- RV** Rohový ventil pro umyvadla – 2 ks
- UV1** Uzavírací ventil 3/4" – 3 ks
- UV2** Uzavírací ventil 1" – 2 ks

Kind – dětské klozetové sedátko
s poklopem – žluté – 5 ks




LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Účel místnosti	Plocha v m ²	Podlaha	Poznámka
104	WC a umývárna dětí	22,12	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
105	WC učitelek	1,00	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
106	Předsíň WC se sprchou	2,60	Nová ker. dlažba	Obklad v=2000
107	Úklidová místnost	0,95	Nová ker. dlažba	Obklad v=1500

Legenda potrubí:

- Kanalizační potrubí splaškové PVC 100–125
- - - - Kanalizační potrubí připojovací PVC 50
- Studená voda – plast DN 15–25 + tep. izol.
- — — Teplá voda – plast DN 25 + tep. izol.
- · · · · Cirkulace – plast DN 20 + tep. izol.
- — — — Míchaná voda 40°C – plast DN 15–20 + tep. izol.



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLLOVAL
	Ing. Havelka	Ing. Havelka	
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN		MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kroměříž	
INVESTOR : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			
NÁZEV AKCE : Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štětíného			
Kroměříž, Štětíného 3712/4, parc č. 6157			
B.2.2 – Výkresová část objektu C – instalace			
NÁZEV VÝKRESU :			
Půdorys 1.NP objektu C – vodovod a kanalizace			
MĚŘITKO :	1:50	Č. VÝKRESU :	B.2.2-02
FORMAT	2 A4	DATUM	03. 2018
ÚCEL	Udržovací práce	Č. ZAKÁZKY	JH161/2018