


Legenda:

- U1** Umyvadlo keramické 500x410 mm – 2 ks
 – výška horní hrany od podlahy 430 mm !
U2 Umyvadlo keramické 500x410 mm – 4 ks
 – výška horní hrany od podlahy 500 mm !
U3 Umyvadlo keramické 600x490 mm s polosloupem – 1 ks
WC1 Klozet keramický závěsný Kind dětský – 4 ks
 – výška horní hrany od podlahy 350 mm !
WC2 Klozet keramický závěsný Kind dětský – 1 ks
 – výška horní hrany od podlahy 400 mm !
WC3 Klozet keramický závěsný Lyra plus Compact 49 cm – 1 ks
V Výlevka keramická – 1 ks
PV Podladová vpusť nerezová DN 50 – 2 ks
VTS Ventil termostatický směšovací 1" – 1 ks – nastavení na 40°C
BPU1 Baterie páková umyvadlová nástěnná s 1 přívodem SL202 – 6 ks
 – výška výtoku od podlahy 600 mm a 530 mm !
BPU2 Baterie páková umyvadlová stojánková – 1 ks
BPN Baterie páková nástěnná pro výlevku – 1 ks
BPS Baterie páková sprchová nástěnná – 2 ks
RV Rohový ventil pro umyvadla – 2 ks
UV1 Uzavírací ventil 3/4" – 3 ks
UV2 Uzavírací ventil 1" – 2 ks

Kind – dětské klozetové sedátko s poklopem – zelené – 5 ks




LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Účel místnosti	Plocha v m ²	Podlaha	Poznámka
201	WC a umývárna dětí	21,90	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
202	WC učitelek	1,37	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
203	Předsíň WC se sprchou	2,30	Nová ker. dlažba	Obklad v=2000
204	Úklidová místnost	0,95	Nová ker. dlažba	Obklad v=1500

Legenda potrubí:

- Kanalizační potrubí splaškové PVC 100–125
 Kanalizační potrubí přípojovací PVC 50
 Studená voda – plast DN 15–25 + tep. izol.
 Teplá voda – plast DN 25 + tep. izol.
 Cirkulace – plast DN 20 + tep. izol.
 Míchaná voda 40°C – plast DN 15–20 + tep. izol.



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ HAVELKA Zborovská 4185/23 767 01 KROMĚŘIŽ Projektová činnost ve výstavbě IČO: 63456524
	Ing. Havelka	Ing. Havelka		
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN	MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kroměříž			
INVESTOR :	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			
NÁZEV AKCE :	Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štítného Kroměříž, Štítného 3712/4, parc.č. 6157 B.1.2 – Výkresová část objektu A – instalace			FORMÁT 2 A4 DATUM 03. 2018 ÚČEL Udržovací práce Č. ZAKÁZKY JH161/2018
NÁZEV VÝKRESU :	Půdorys 2.NP objektu A – vodovod a kanalizace			MĚŘÍTKO : 1:50 Č. VÝKRESU : B.1.2–03