


Legenda:

- U1** Umyvadlo keramické 500x410 mm – 2 ks
– výška horní hrany od podlahy 430 mm !
- U2** Umyvadlo keramické 500x410 mm – 4 ks
– výška horní hrany od podlahy 500 mm !
- U3** Umyvadlo keramické 600x490 mm s poloslouphem – 1 ks
- WC1** Klozet keramický závesný Kind dětský – 4 ks
– výška horní hrany od podlahy 350 mm !
- WC2** Klozet keramický závesný Kind dětský – 1 ks
– výška horní hrany od podlahy 400 mm !
- WC3** Klozet keramický závesný Lyra plus Compact 49 cm – 1 ks
- V** Výlevka keramická – 1 ks
- PV** Podlahová vpusť nerezová DN 50 – 2 ks
- VTS** Ventil termostatický směšovací 1" – 1 ks – nastavení na 40°C
- BPU1** Baterie páková umyvadlová nástenná s 1 přívodem SL202 – 6 ks
– výška výtoku od podlahy 600 mm a 530 mm !
- BPU2** Baterie páková umyvadlová stojánková – 1 ks
- BPN** Baterie páková nástenná pro výlevku – 1 ks
- BPS** Baterie páková sprchová nástenná – 2 ks
- RV** Rohový ventil pro umyvadla – 2 ks
- UV1** Uzavírací ventil 3/4" – 3 ks
- UV2** Uzavírací ventil 1" – 2 ks

Kind – dětské klozetové sedátka
s poklopem – červené – 5 ks




LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Účel místnosti	Plocha v m ²	Podlaha	Poznámka
205	WC a umývárna dětí	22,00	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
206	WC učitelek	0,93	Nová ker. dlažba	Obklad v=1800(1750)
207	Předsíň WC se sprchou	2,66	Nová ker. dlažba	Obklad v=2000
208	Úklidová místnost	0,95	Nová ker. dlažba	Obklad v=1500

Legenda potrubí:

- Kanalizační potrubí splaškové PVC 100–125
- - - - Kanalizační potrubí připojovací PVC 50
- Studená voda – plast DN 15–25 + tep. izol.
- · · · · Teplá voda – plast DN 25 + tep. izol.
- · · · · Cirkulace – plast DN 20 + tep. izol.
- - - - - Míchaná voda 40°C – plast DN 15–20 + tep. izol.



ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLLOVAL
ING. JIŘÍ HAVELKA	Ing. Havelka	Ing. Havelka	
KRAJSKÝ ÚŘAD: ZLÍN			MĚSTSKÝ ÚŘAD: Kroměříž
INVESTOR : Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž			ING. JIŘÍ HAVELKA Zborovská 4185/23 767 01 KROMĚŘÍŽ Projektová činnost ve výstavbě IČO: 63456524
NÁZEV AKCE : Stavební úpravy sociálních zařízení MŠ Štěpánho Kroměříž, Štěpánho 3712/4, parc.č. 6157 B.2.2 – Výkresová část objektu C – instalace			FORMAT 2 A4
NÁZEV VÝKRESU :			DATUM 03. 2018
Půdorys 2.NP objektu C – vodovod a kanalizace			ÚČEL Udržovací práce
			Č. ZAKÁZKY JH161/2018
			MĚŘITKO : 1:50
			Č. VÝKRESU : B.2.2-03