

PŘELOŽKA OPTICKÉHO VEDENÍ D2.4 - Elektroinstalace slaboproudé rozvody				
Rekapitulace rozpočtu				
Projektové a průzkumné práce				
Dokumentace skutečného provedení stavby				
Celkem				0,00 Kč
Základní rozpočtové náklady				
Dodávky celkem				0,00 Kč
Montážní práce a služby celkem				0,00 Kč
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky				0,00 Kč
PPV 1% obor 001-025				0,00 Kč
PPV 6% mimo oboru 001-025				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč
Náklady hrazené z provozních prostředků				
Revize a zkoušky				0,00 Kč
Celkem				0,00 Kč
Celkem bez DPH				0,00 Kč
Daň z přidané hodnoty				
sazba DPH	21	% z	0,00	0,00 Kč
DPH celkem				0,00 Kč
Celkem s DPH				0,00 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž

č.	položka	popis položky	množ.	m.j.	Materiál		Montáž	
					j. cena	celkem	j. cena	celkem
1								
2	Kabely	Optický kabel SM, 48x 9/125, gel, vnější provedení	60	m		0,00		0,00
3						0,00		0,00
4	Kabelové trasy	Vytýčení ostatních inž.sítí	1	ks		0,00		0,00
5		Průzkum trasy ve volném terénu	1	ks		0,00		0,00
6		Výkop kabelové rýhy 55/80 tř.3	57	m		0,00		0,00
7		Zához kabelové rýhy 55/80 tř.3	57	m		0,00		0,00
8		Zřízení kabelového lože prosátá zemina	57	m		0,00		0,00
9		Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třidy 3	57	m		0,00		0,00
10		Konečná úprava terénu	57	m		0,00		0,00
11		Výstražná fólie	57	m		0,00		0,00
12		Zemní kabelová optická spojka 48 vláken, 2 kazety	2	ks		0,00		0,00
13		Manipulace a uložení rezervy na optickém kabelu v opt. Spojce	2	ks		0,00		0,00
14		Kontrola tlakutěsnosti spojky	2	ks		0,00		0,00
15		Vyhledání optického vlákna	48	ks		0,00		0,00
16		Svár optického vlákna	96	ks		0,00		0,00
17		Měření reflektometrem, měřicí protokol	96	ks		0,00		0,00
18		Zafukování optického kabelu	58	m		0,00		0,00
19		Koncovka Plasson KPP 40	2	ks		0,00		0,00
20		Kalibrace trubky HDPE/LSPE	55	m		0,00		0,00
21		Tlakování trubky HDPE/LSPE	55	m		0,00		0,00
22						0,00		0,00
23	Komponenty	Trubka HDPE 40/33 barva dle požadavku investora	55	m		0,00		0,00
24		Betonový kabelový žlab TK1, 1000x170x140mm, vč. Víka	7	m		0,00		0,00
25								
26								
27								
28		SOUČET BEZ DPH				0,00		0,00