

„Těšnovice, fotbalové hřiště-oprava potrubí a opěrné stěny“

Oprava potrubí DN300 a DN400

- Výkop zeminy	153,01 m ³
- Zpětný zásyp výkopu	117,89 m ³
- Příložné pažení	185,09 m ²
- Plastové potrubí DN300	3,64 m
- Plastové potrubí DN400	19,46 m
- Obsyp potrubí štěrkopískem	26,28 m ³
- Obetonování napojení šachty	0,80 m ³

Revizní šachty:

Š2

1. Skruž:	TBS-Q 1000/1000/120/SP	1 ks
2. Stávající studniční zákrytová deska		

Š3

1. Skruž:	TBS-Q 1000/500/120/SP	1 ks
2. Skruž:	TBS-Q 1000/250/120/SP	1 ks
3. Přechodová deska	TZK-Q 1000/600	1 ks
4. Šachtový poklop včetně rámu šachtového poklopu		1 ks
5. Výkop šachty		4 m ³
6. Rozebrání/předláždění chodníku		4 m ²
7. Zpětný zásyp výkopu		2,79 m ³
8. Ocelová stupadla s PE povlakem		3 ks

Š4

1. Šachtové dno:	TZZ-Q 1000/1000 s kynetou	1 ks
2. Šachtové skruže:	TBS-Q 1000/1000/120/SP	3 ks
3. Šachtový kónus:	TBR-Q 625/1000x625/120/SPK	1 ks
4. Vyrovnávací prstence:	TBV-Q 625/200/100	1 ks
	TBV-Q 625/100/120	1 ks
	TBV-Q 625/80/120	1 ks
5. Šachtový poklop včetně rámu šachtového poklopu		1 ks
6. Ocelová stupadla s PE povlakem		15 ks
7. Štěrkopískový podsyp tl. 150 mm		4 m ²
8. Podkladní beton C25/30 tl. 100 mm		0,40 m ³

Oprava opěrné stěny-gabionová stěna

- Vybourání stávající opěrné stěny	15,53 m ³
- Demontáž válcovaných I nosníků	23 ks
- Demontáž/montáž síťového plotu	46 m
- Výkop zeminy	184,96 m ³
- Zásyp výkopu	23,85 m ³
- Pažení výkopu	117 m ²
- Výplň gabionové stěny	217,50 m ³
- Makadamový podsyp frakce 32-63 mm	20 m ³
- Štěrkopískový obsyp frakce 0-16 mm	31,70 m ³
- Geotextílie 300g/m ²	355,70 m ²

Betonové patky s I profily pro uchycení sítě

- Výkop zeminy 3,17 m³
- Vybourání stávajících bet. patek 0,88 m³
- Ocelová tyč 12 m
- Válcovaný ocelový nosník I 160 39,97m
- Beton C25/30 3,17 m³

Oprava čela výústního objektu

- Vybourání objektu 1,5 m³
- Výkop zeminy 10,50 m³
 - Výkop objektu 3,75 m³
 - Výkop koryta 6,75 m³
- Beton C25/30 3,69 m³
- Kamenný zához tl. 500 mm hmotnosti do 200 kg 1 m³
- Kamenná rovinanina tl. 300 mm 1,65 m³
- Štěrkopískový podsyp tl. 100 mm 0,525 m³
- Bednění 16 m²

Bezvýkopová oprava kanalizace potrubí DN300

- Bezvýkopová oprava kanalizace DN300 104,21 m

Zatrávnění

- Travník hřišťový 520 m²

Rozprostření přebývajících zeminy

- Rozprostření zeminy 211,11 m³